

«СОГЛАСОВАНО»

Технический директор
ООО «Горводоканал»
А.С. Наголюк

«___» _____ 20__ г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный управляющий директор
ООО «Горводоканал»
Ю.О. Ильин

«___» _____ 20__ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение работ по капитальному ремонту системы вытяжной вентиляции в грабельном отделении здания ПГНСК, расположенного по адресу: г. Пенза ул. Свободы, 42.

Заказчик: ООО «Горводоканал»

1. Капитальному ремонту подлежат системы вытяжной вентиляции с механическим побуждением помещения грабельной.

Цель капитального ремонта: обеспечить необходимый воздухообмен в помещении грабельной здания ПГНСК, заменить старые поврежденные коррозией воздуховоды, зонт и вентилятор на новые.

2. Условия проведения работ: ремонт осуществляется в условиях действующего предприятия (здания не отключены от инженерных систем водо-, тепло-, электроснабжения) с соблюдением правил охраны труда и техники безопасности на предприятиях, внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций. Подрядчик, на момент начала производства работ на объекте, должен представить Заказчику список сотрудников привлеченных к выполнению работ на данном объекте с указанием ФИО, паспортных данных, места регистрации, в случае привлечения иностранных граждан, разрешения на работу.

3. **Перечень работ:** указан в Таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
Вентиляция			
1	Демонтаж стальных воздуховодов	м ²	80
2	Демонтаж вентилятора радиального ВР 80-75 №6,3	шт	1
3	Монтаж воздуховодов из оцинкованной стали толщиной 1 мм	м ²	80

4	Монтаж вентилятора радиального ВР 80-75 №6,3 2,2 кВт 1500об/мин	шт	1
5	Монтаж воздухораспределительной решетки	шт	6
6	Монтаж зонта оголовника стояка воздухопроводов	шт	1
7	Врезка заслонок	шт	5
8	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам	м ²	2,5
9	Установка креплений	кг	50

4. Требования к материалам и оборудованию, применяемым для выполнения работ: материалы, изделия и оборудование, используемые Подрядчиком для выполнения работ, должны соответствовать требованиям строительным норм и правил, государственным стандартам, техническим условиям и прочим нормативным документам, а их качество должно подтверждаться техническими паспортами и сертификатами. Используемые материалы должны быть новыми материалами (материал, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) в случае, если иное не предусмотрено описанием объекта закупки.

5. Требования к выполнению работ:

5.1. Подрядчик обязан:

- 5.1.1. Выполнить ремонт систем вентиляции с приведением воздушной среды в указанных помещениях в соответствии с требованиями СП 60.13330.2012 и СанПиН 2.4.4.3155-13.
- 5.1.2. Выполнить замену элементов вентиляции, воздухопроводов, решеток и зонтов в помещениях зданий ОСК. Качество исполнения всех элементов вентиляционных систем должно соответствовать техническим, эстетическим и санитарно-техническим требованиям.
- 5.1.3. С целью приведения в соответствие работоспособности вентиляции, произвести замену вытяжных вентиляторов, выработавших свой ресурс.
- 5.1.4. По завершению работ по ремонту систем вентиляции произвести паспортизацию, наладку и аэродинамические испытания вентиляционных систем в соответствии с расчетными параметрами с предоставлением технической документации по испытаниям и наладке системы вентиляции в 3-х экземплярах.
- 5.1.5. Срок выполнения работ: не более 60 календарных дней с даты подписания договора. Подрядчик обязан составить и согласовать с Заказчиком График производства работ.
- 5.1.6. Подрядчик обязан закончить работы в соответствии с Графиком производства работ. Все материалы, виды, объемы и сроки выполнения работ в обязательном порядке согласовываются с Заказчиком.

- 5.1.7. Все поставляемые для ремонта материалы и оборудование должны соответствовать санитарно-гигиеническим требованиям, требованиям противопожарной безопасности, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством и несоответствием.
- 5.1.8. Перед началом работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику заверенные печатью копии сертификатов соответствия, для всех необходимых материалов (противопожарный, экологический, санитарно-гигиенический и т. д.) организации, продавшей данный материал Подрядчику.
- 5.1.9. При проведении работ Подрядчик обязан обеспечить на объекте охрану и безопасность труда своих работников и окружающих в полном объеме. В случае несоблюдения Подрядчиком правил охраны и безопасности труда, повлекшее нанесение ущерба здоровью людей, ответственность несет Подрядчик.
- 5.1.10. При организации и проведении ремонтных работ должны выполняться требования государственных стандартов, строительных норм и правил, санитарных правил и норм, межотраслевых и отраслевых (по принадлежности) нормативных правовых актов.
- 5.1.11. В случае привлечения Подрядчиком субподрядных организаций для производства работ, Подрядчик обязан обеспечить совместно с субподрядчиками разработку и выполнение плана мероприятий, обеспечивающих безопасные условия работы.
- 5.1.12. Производство работ предусматривает выполнение Подрядчиком ремонтных работ в полном соответствии с настоящим Техническим заданием.
- 5.1.13. Подрядчик обязан обеспечить содержание и уборку мест проведения ремонтных работ. Место складирования мусора, точка подключения, способ учета и оплаты электроэнергии будут определены эксплуатирующей организацией при передаче объекта в ремонт.
- 5.1.14. Подрядчик должен в 5-дневный срок со дня подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ, вывезти за пределы строительной площадки, принадлежащее ему строительное оборудование, инвентарь, инструменты, временные сооружения, строительный мусор.
- 5.1.15. При нанесении материального ущерба учреждению Подрядчик возмещает ущерб за свой счет.

6. Гарантийные сроки.

Срок гарантии на выполненные работы не менее 12 месяцев с даты подписания сторонами акта приемки выполненных работ. В течение гарантийного срока на выполняемые работы Подрядчик, без каких-либо затрат со стороны Заказчика, обязан устранить все возникающие скрытые дефекты, выявленные в процессе эксплуатации и возместить, в случае причинения ущерба, все убытки Заказчика, связанные с нарушением требований СНиП при производстве работ и допущением строительного брака в срок не более 10 (Десяти) календарных дней с момента получения Акта обнаруженных дефектов и недостатков. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. При отказе Подрядчика от составления или подписания Акта обнаруженных дефектов и недостатков Заказчик составляет односторонний Акт. В этом случае считается, что указанные в Акте дефекты и недостатки имеют место быть.

7. Требования к результатам работы и порядку приемки

Результаты работ предъявляются с составлением актов о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), акта приемки выполненных работ в произвольной форме и соответствующих технических актов. Приемка работ осуществляется согласно договору при условии передачи полного комплекта исполнительной документации.

Инженер ОГЭ



И. Н. Коротков

Главный энергетик



А.В. Лесогорский