

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Трансэнерго»

ООО «Трансэнерго»
ИНН 5031033615 / КПП 5260 01001
603134, г. Нижний Новгород,
ул. Костина, д.2, офис 18.
тел/факс + (7 831) 278-97-72, 430-42-27
www.transenergo.nnov.ru

Свидетельство о допуске №1999

Заказчик: ООО «Горводоканал»

Замена лифтового оборудования в административном здании,
расположенном по адресу:
Пензенская область, г. Пенза, ул. Кривозерье, д. 24

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 11. Смета на строительство объектов капитального
строительства

ТР.039/02.2020-СМ

Том 1

Главный инженер

С.Н. Шилин

Главный инженер проекта

И.В. Казарина

2020г.

Заказчик

Н.О. Шыш

ООО, Гербодонская

(наименование организации)

"Утвержден" « » _____ 2020 г.

Сводный сметный расчет в сумме 3817,94 тыс. руб.

В том числе возвратных сумм _____ тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

« » _____ 2020 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Замена лифтового оборудования в административном здании, расположенном по адресу: Пензенская область, г. Пенза, ул. Кривозерье, д. 24

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 4 кв. 2019 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты							
1	02-01-01	строительно-монтажные работы	213,57	587,29	1873,55		2674,41
		Итого по Главе 2. "Основные объекты"	213,57	587,29	1873,55		2674,41
Глава 7. Прочие работы и затраты							
2	07-01-01	пусконаладочные работы				386,74	386,74
3	07-01-02	техническое освидетельствование и декларирование				58,08	58,08
		Итого по Главе 7. "Прочие работы и затраты"				444,82	444,82
		Итого по Главам 1-7	213,57	587,29	1873,55	444,82	3119,23
Непредвиденные затраты							
4		Непредвиденные затраты 2%	4,27	11,75	37,47	8,9	62,39
		Итого "Непредвиденные затраты"	4,27	11,75	37,47	8,9	62,39
Напоги и обязательные платежи							

1	2	3	4	5	6	7	8
5		НДС 20%	43,57 20% от 217840	119,81 20% от 599040	382,2 20% от 1911020	90,74 20% от 453720	636,32
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	43,57	119,81	382,2	90,74	636,32
		Итого по сводному расчету	261,41	718,85	2293,22	544,46	3817,94



Утверждаю:

(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

Руководитель проектной организации: генеральный директор ООО "Трансэнерго" _____ И.О. Ромабльский

(должность, подпись, расшифровка)

ГИП:

И.В. Каразина

(должность, подпись, расшифровка)

Составил: инженер ПТО ООО "Трансэнерго" _____ О.Н. Романова

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: главный инженер ООО "Трансэнерго" _____ С.Н. Шипин

(должность, подпись, расшифровка)



СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

№ _____ 2020 г.

Замена лифтового оборудования в административном здании, расположенном по адресу: Пензенская область, г. Пенза, ул. Кривоозерье, д. 24

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01

(локальная смета)

на строительно-монтажные работы

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ТР.039/02.2020

Сметная стоимость _____ 2674,418 тыс. руб.
строительных работ _____ 213,573 тыс. руб.
монтажных работ _____ 587,294 тыс. руб.
оборудования _____ 1873,551 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 36,538 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 3860,76 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв. 2019 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				затраты труда рабочих, чел.-ч, не обслуживанием машин		Общая масса оборудо- вания, т
				всего	эксплуата ции машин в т.ч. оплаты труда	мате- риалы	обору- дование	Всего	оплаты труда	эксплуата ции машин в т.ч. оплаты труда	мате- риалы			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Демонтаж/монтаж														
Демонтаж														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	ТЕРм03-05-001-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с: грузоподъемностью 400 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м (1 лифт) (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл. 3 п.3 Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), с разборкой и разкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР Письмо Минстроя РФ от 09.12.2019 №46999-ДВ/09 (Административные здания) СМР=5,6 НР (7721 руб.); 80% от ФОТ (9651 руб.) СП (5791 руб.); 60% от ФОТ (9651 руб.)	2	8048,65 4392,17	3656,48 433,42			16097	8784	7313 867		523,5	1047	
2	ТЕРм03-05-001-04 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	За каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью: до 400, 500 кг (1 остановка) (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл. 3 п.3 Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), с разборкой и разкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР Письмо Минстроя РФ от 09.12.2019 №46999-ДВ/09 (Административные здания) СМР=5,6 НР (-1626 руб.); 80% от ФОТ (-2032 руб.) СП (-1219 руб.); 60% от ФОТ (-2032 руб.)	-8	435,5 229,93	205,57 24,08			-3484	-1839	-1645 -193		27,05	-216,4	
3	ТЕРм03-05-001-06 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	За каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью: до 400, 500 кг (1 м) (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл. 3 п.3 Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), с разборкой и разкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР Письмо Минстроя РФ от 09.12.2019 №46999-ДВ/09 (Административные здания) СМР=5,6 НР (-155 руб.); 80% от ФОТ (-194 руб.) СП (-116 руб.); 60% от ФОТ (-194 руб.)	-4,44	43,78 43,78				-194	-194			5,15	-22,87	
Монтаж														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	ТЕРм03-05-001-02 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с: грузоподъемностью 500 кг, количество остановок 12, высота шахты 38 м (1 лифт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР Письмо Минстроя РФ от 09.12.2019 №46999-ДВ/09 (Административные здания) СМР=5,6 НР (20558 руб.): 80% от ФОТ (25697 руб.) СП (15418 руб.): 60% от ФОТ (25697 руб.)	2	24750,5 11704,5	9782,82 1144,06	3283,18		49501	23409	19566 2288	6528	1377	2754	18,4
5	ТЕРм03-05-001-04 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	За каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью: до 400, 500 кг (1 остановка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР Письмо Минстроя РФ от 09.12.2019 №46999-ДВ/09 (Административные здания) СМР=5,6 НР (-3251 руб.): 80% от ФОТ (-4064 руб.) СП (-2438 руб.): 60% от ФОТ (-4064 руб.)	-8	1028,54 459,85	411,14 48,15	157,55		-8228	-3679	-3289 -385	-1260	54,1	-432,8	
6	ТЕРм03-05-001-06 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	За каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью: до 400, 500 кг (1 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР Письмо Минстроя РФ от 09.12.2019 №46999-ДВ/09 (Административные здания) СМР=5,6 НР (-311 руб.): 80% от ФОТ (-389 руб.) СП (-233 руб.): 60% от ФОТ (-389 руб.)	-4,44	89,3 87,55		1,75		-396	-389		-7	10,3	-45,73	
7	Прайс О	Лифт т/п 400 кг на 5 ост (шт) ГЭС=1068936,00/1,2/4,09*1,012*1,03 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ОБ Письмо Минстроя РФ от 25.12.2019 №50583-ДВ/09 (Оборудование. По объектам производственного назначения) СМР=4,09	2	227020,4 1068936,00/1,2/4,09*1,012*1,03		1068936,0 0/1,2/4,09 *1,012*1,03	454041	454041						
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ														
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах								507337	26092	21945 2577	5259		3083,2	
Накладные расходы								22935						
Сметная прибыль								17201						
Итого по разделу 1 Демонтаж/монтаж								547473					3083,2	
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА														
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах								507337	26092	21945 2577	5259		3083,2	
Накладные расходы								22935						
Сметная прибыль								17201						
Итого по разделу 1 Демонтаж/монтаж								2380247					3083,2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 2. Монтаж и наладка диспетчерской связи														
8	ТЕРм10-02-009-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Установка блока электронного селектора, количество лифтов в подъезде: 1 (1 блок) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР Письмо Минстроя РФ от 09.12.2019 №46999-ДВ/09 (Административные здания) СМР=5,6 НР (190 руб.): 80% от ФОТ (238 руб.) СЛ (143 руб.): 60% от ФОТ (238 руб.)	2	123,22 119,16	0,49	3,57	246	238	1	7	12	24		
9	Прайс	Лифтовой блок ЛБ v6.0 (без НДС) (шт) ЛЗ=7400/4,09*1,012*1,03 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ОБ Письмо Минстроя РФ от 25.12.2019 №50583-ДВ/09 (Оборудование. По объектам непроизводственного назначения) СМР=4,09	2	1885,93 7400/4,09*1,012*1,03		7400/4,09*1,012*1,03	3772							
10	Прайс	Монтажный комплект для ЛБ v6.0 (без НДС) (шт) ЛЗ=380/4,09*1,012*1,03 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ОБ Письмо Минстроя РФ от 25.12.2019 №50583-ДВ/09 (Оборудование. По объектам непроизводственного назначения) СМР=4,09	2	96,85 380/4,09*1,012*1,03		380/4,09*1,012*1,03	194							
11	ТЕРм10-01-053-02 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Прокладка кабеля или провода питания на провододержателях сечением: 10 мм2 (100 м кабеля или провода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР Письмо Минстроя РФ от 09.12.2019 №46999-ДВ/09 (Административные здания) СМР=5,6 НР (7 руб.): 80% от ФОТ (9 руб.) СЛ (5 руб.): 60% от ФОТ (9 руб.)	0,06	218,99 146,8	68,3 6,16	3,89	13	9	4		15,7	0,94		
12	ТССЦ-502-0518 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВЗ, сечением 4 мм2 (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР Письмо Минстроя РФ от 09.12.2019 №46999-ДВ/09 (Административные здания) СМР=5,6	0,00612	4021,93		4021,93	25			25				
13	ТЕРм10-02-016-07 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Отдельно устанавливаемый: усилитель дуплексный или абонентский (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР Письмо Минстроя РФ от 09.12.2019 №46999-ДВ/09 (Административные здания) СМР=5,6 НР (242 руб.): 80% от ФОТ (302 руб.) СЛ (181 руб.): 60% от ФОТ (302 руб.)	2	216,16 145,53	59,63 5,38	11	432	291	119 11	22	13,5	27		0,006

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
14	Прайс	Микрофонный усилитель (без НДС) (шт) ПЗ=1454,09*1,012*1,03 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): ОБ Письмо Минстроя РФ от 25.12.2019 №65683-ДВ/09 (Оборудование. По объектам непроизводственного назначения) СМР=4,09	2	36,95 1454,09*1,01 2*1,03		1454,09* 1,012*1,0 3	74	74						
15	ТЕРм08-03-530-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции: на полу, на ток до 40 А (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): СМР Письмо Минстроя РФ от 09.12.2019 №46999-ДВ/09 (Административные здания) СМР=5,6 НР (47 руб.); 95% от ФОТ (49 руб.) СП (32 руб.); 65% от ФОТ (49 руб.)	2	94,65 24,74	4,01 0,13	65,9		189	49	8	132	2,74	5,48	
16	ТЕРм10-02-041-02 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Электрическая проверка и настройка: устройства автоматического ввода программ (1 компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): СМР Письмо Минстроя РФ от 09.12.2019 №46999-ДВ/09 (Административные здания) СМР=5,6 НР (2492 руб.); 80% от ФОТ (3115 руб.) СП (1869 руб.); 60% от ФОТ (3115 руб.)	2	1588,59 1557,44		31,15		3177	3115		62	124	248	
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ														
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах								8122	3702	132	248		305,42	
Накладные расходы								2978						
Сметная прибыль								2230						
Итого по разделу 2 Монтаж и наладка диспетчерской связи								13330					305,42	
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА														
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах								8122	3702	132	248		305,42	
Накладные расходы								2978						
Сметная прибыль								2230						
Итого по разделу 2 Монтаж и наладка диспетчерской связи								68548					305,42	
Раздел 3. Строительно-отделочные работы														
Машинное помещение														
17	ТЕРп57-10-1 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Заделка выбоин в полах цементных площадью до 0,25 м2 (100 мест) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): СМР Письмо Минстроя РФ от 09.12.2019 №46999-ДВ/09 (Административные здания) СМР=5,6 НР (14 руб.); 80% от ФОТ (17 руб.) СП (12 руб.); 68% от ФОТ (17 руб.)	0,05	611,97 337,65	34,17 3,13	240,15		31	17	2	12	40,73	2,04	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
18	ТЕРп62-17-3 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 35% (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР Письмо Минстроя РФ от 09.12.2019 №46999-ДВ/09 (Административные здания) СМР=5,6 НР (60 руб.): 80% от ФОТ (75 руб.) СП (38 руб.): 50% от ФОТ (75 руб.)	0,2464	1838,89 304,14	8,58 1,31	1526,17		453	75	2	376	36,25	8,93	
19	ТЕРп62-16-5 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: масляной краской, с расчисткой старой краски более 35% (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР Письмо Минстроя РФ от 09.12.2019 №46999-ДВ/09 (Административные здания) СМР=5,6 НР (114 руб.): 80% от ФОТ (143 руб.) СП (72 руб.): 50% от ФОТ (143 руб.)	0,5009	1947,27 284,34	8,58 1,31	1654,35		975	142	4 1	829	33,89	16,98	
20	ТЕРп62-6-3 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Простая масляная окраска ранее окрашенных полов: с подготовкой и расчисткой старой краски до 35% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР Письмо Минстроя РФ от 09.12.2019 №46999-ДВ/09 (Административные здания) СМР=5,6 НР (33 руб.): 80% от ФОТ (41 руб.) СП (21 руб.): 50% от ФОТ (41 руб.)	0,2326	804,88 175,94	6,96 1,31	621,98		187	41	2	144	20,97	4,88	
21	ТЕРп66-9-1 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах (100 коробок) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР Письмо Минстроя РФ от 09.12.2019 №46999-ДВ/09 (Административные здания) СМР=5,6 НР (24 руб.): 82% от ФОТ (29 руб.) СП (18 руб.): 62% от ФОТ (29 руб.)	0,02	1830,33 1396,75	433,58 38,83			37	28	9 1		179,3	3,59	
22	ТЕРп09-04-013-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Установка противопожарных дверей: однополотных глухих (1 м2 проема) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР Письмо Минстроя РФ от 09.12.2019 №46999-ДВ/09 (Административные здания) СМР=5,6 НР (58 руб.): 90% от ФОТ (72 руб.) СП (52 руб.): 85% от ФОТ (72 руб.)	3,5	99,16 20,56	12,84	65,76		347	72	45	230	2,07	7,25	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
23	ТССЦ-203-8115 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Дверь противопожарная металлическая однополосная ДПМ-01/30, размером 900х1900 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): СМР Письмо Минстроя РФ от 09.12.2019 №46999-ДВ/09 (Административные здания) СМР=5,6	2	3013,07		3013,07		6026			6026			
24	ТЕР09-06-001-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Монтаж: конструкций дверей, люков, лазов для автоопыллок и пароварочных камер (1 т конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): СМР Письмо Минстроя РФ от 09.12.2019 №46999-ДВ/09 (Административные здания) СМР=5,6 НР (15 руб.): 90% от ФОТ (19 руб.) СП (14 руб.): 85% от ФОТ (19 руб.)	0,0252	927,23 741,87	136,72 6,43	48,64		23	19	3	1	89,49	2,26	
25	ТССЦ-201-0778 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): СМР Письмо Минстроя РФ от 09.12.2019 №46999-ДВ/09 (Административные здания) СМР=5,6	0,0252	10872		10872		274			274			
26	ТЕР46-04-012-02 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): СМР Письмо Минстроя РФ от 09.12.2019 №46999-ДВ/09 (Административные здания) СМР=5,6 НР (6 руб.): 110% от ФОТ (6 руб.) СП (4 руб.): 70% от ФОТ (6 руб.)	0,0041	1646,9 1357,89	289,01 101,55			7	6	1		172,76	0,71	
27	ТЕР10-01-034-03 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых (100 м2 проемов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): СМР Письмо Минстроя РФ от 09.12.2019 №46999-ДВ/09 (Административные здания) СМР=5,6 НР (8 руб.): 118% от ФОТ (8 руб.) СП (4 руб.): 63% от ФОТ (8 руб.)	0,0041	325194,05 1836,68	524,8 23,09	322832,57		1333	8	2	1323	216,08	0,89	
Прямик														
28	ТЕР46-04-001-02 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Разборка: бетонных фундаментов (1 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): СМР Письмо Минстроя РФ от 09.12.2019 №46999-ДВ/09 (Административные здания) СМР=5,6 НР (23 руб.): 110% от ФОТ (23 руб.) СП (14 руб.): 70% от ФОТ (23 руб.)	0,2	392,75 82,57	310,18 27,78			79	17	62	6	9,59	1,92	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
29	ТЕР06-01-015-07 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Установка закладных деталей весом: до 4 кг (1 т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР Письмо Минстроя РФ от 09.12.2019 №46999-ДВ/09 (Административные здания) СМР=5,6 НР (39 руб.): 105%*0,9 от ФОТ (41 руб.) СП (23 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (41 руб.)	0,02144	12073,67 1903,53	36,11 1,97	10134,03		259	41	1	217	215,82	4,63	
30	ТЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (100 м2 стяжки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР Письмо Минстроя РФ от 09.12.2019 №46999-ДВ/09 (Административные здания) СМР=5,6 НР (25 руб.): 123%*0,9 от ФОТ (23 руб.) СП (15 руб.): 75%*0,85 от ФОТ (23 руб.)	0,072	1589,84 305,02	52,95 16,66	1231,87		114	22	4 1	88	39,51	2,84	
31	ТЕР11-01-011-02 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (100 м2 стяжки) (До толщины 50 мм ГЗ=6 (ОЗГ=6; ЗМ=6 к расх.; ЗПМ=6; к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР Письмо Минстроя РФ от 09.12.2019 №46999-ДВ/09 (Административные здания) СМР=5,6 НР (3 руб.): 123%*0,9 от ФОТ (3 руб.) СП (2 руб.): 75%*0,85 от ФОТ (3 руб.)	0,072	1893,48 23,16	55,56 16,56	1814,76		136	2	4 1	130	3	0,22	
32	ТЕР15-04-006-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (применительн о, пол)	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз потолков (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР Письмо Минстроя РФ от 09.12.2019 №46999-ДВ/09 (Административные здания) СМР=5,6 НР (5 руб.): 105%*0,9 от ФОТ (5 руб.) СП (2 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (5 руб.)	0,072	77,66 75,74	1,18 0,13	0,74		6	5		1	8,1	0,58	
33	ТССЦ-101-2416 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Грунтовка «Бетоноконтакт», КНАУФ (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР Письмо Минстроя РФ от 09.12.2019 №46999-ДВ/09 (Административные здания) СМР=5,6	0,9	28,6		28,6		26			26			
34	ТЕР62-2.4 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35% (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР Письмо Минстроя РФ от 09.12.2019 №46999-ДВ/09 (Административные здания) СМР=5,6 НР (86 руб.): 80% от ФОТ (108 руб.) СП (54 руб.): 50% от ФОТ (108 руб.)	0,209	1294,27 514,56	9,39 1,31	770,32		271	108	2	161	61,33	12,82	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
35	ТЕР39-01-009-05 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Монтаж металлических: лестниц и площадок (1 т конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР Письмо Минстроя РФ от 09.12.2019 №46999-ДВ/09 (Административные здания) СМР=5,6 НР (13 руб.): 90%*0,9 от ФОТ (16 руб.) СП (12 руб.): 85%*0,85 от ФОТ (16 руб.)	0,028021	2188,73 433,84	1399,03 125,83	355,86		61	12	39 4	10	44,36	1,24	
36	ТСЦ-101-5198 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Сталь круглая и квадратная, марка СтЗпс размером 30х30 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР Письмо Минстроя РФ от 09.12.2019 №46999-ДВ/09 (Административные здания) СМР=5,6	0,028021	5469,47	5469,47	5469,47		153			153			
Шахта														
37	ТЕРм08-02-152-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Полка-кронштейн из угловой стали (1 т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР Письмо Минстроя РФ от 09.12.2019 №46999-ДВ/09 (Административные здания) СМР=5,6 НР (39 руб.): 95% от ФОТ (41 руб.) СП (27 руб.): 85% от ФОТ (41 руб.)	0,0539	1217,81 755,48	294,33 2,62	168		66	41	16	9	80,8	4,36	
38	ТСЦ-101-5187 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Сталь угловая равнополочная, марка стали СтЗпс, шириной полок 100-100 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР Письмо Минстроя РФ от 09.12.2019 №46999-ДВ/09 (Административные здания) СМР=5,6	0,0539	5082,68	5082,68	5082,68		274			274			
39	ТЕР09-03-002-12 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многостажных зданий при высоте здания: до 25 м (1 т конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР Письмо Минстроя РФ от 09.12.2019 №46999-ДВ/09 (Административные здания) СМР=5,6 НР (87 руб.): 90%*0,9 от ФОТ (120 руб.) СП (87 руб.): 85%*0,85 от ФОТ (120 руб.)	0,5467	935,78 181,22	562,54 38,14	192,02		512	99	308 21	105	18,25	9,98	
40	ТСЦ-101-3688 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Швеллеры № 16 сталь марки СтЗпс (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР Письмо Минстроя РФ от 09.12.2019 №46999-ДВ/09 (Административные здания) СМР=5,6	0,5467	4848	4848	4848		2650			2650			
41	ТЕРм08-02-152-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Полка-кронштейн из угловой стали (1 т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР Письмо Минстроя РФ от 09.12.2019 №46999-ДВ/09 (Административные здания) СМР=5,6 НР (74 руб.): 95% от ФОТ (78 руб.) СП (51 руб.): 85% от ФОТ (78 руб.)	0,10384	1217,81 755,48	294,33 2,62	168		126	78	31	17	80,8	8,39	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
42	ТССЦ-101-3713 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3сп, размером 25х25х3 мм (1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): СМР Письмо Минстроя РФ от 09.12.2019 №46999-ДВ/09 (Административные здания) СМР=5,6	0,10384	6764,04		6764,04		702			702			
43	ТЕР09-06-019-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (применительн о)	Монтаж ограждающих сеток (100 м2 сетки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): СМР Письмо Минстроя РФ от 09.12.2019 №46999-ДВ/09 (Административные здания) СМР=5,6 НР (2415 руб.); 90% от ФОТ (2982 руб.) СП (2154 руб.); 85% от ФОТ (2982 руб.)	0,5724	7113,13 5161,7	1285,32 47,93	666,11		4072	2955	736 27	381	599,5	343,15	
44	ТССЦ-101-3882 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Сетка плетеная из проволоки диаметром 1,2 мм без покрытия, 10х10 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): СМР Письмо Минстроя РФ от 09.12.2019 №46999-ДВ/09 (Административные здания) СМР=5,6	57,24	26,31		26,31		1506			1506			
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ														
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах								20706	3788	1273	15645		437,66	
Накладные расходы								3154						
Сметная прибыль								2673						
Итого по разделу 3 Строительно-отделочные работы								26533					437,66	
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА														
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах								20706	3788	1273	15645		437,66	
Накладные расходы								3154						
Сметная прибыль								2673						
Итого по разделу 3 Строительно-отделочные работы								148585					437,66	
Раздел 4. Установка порожков и обрамлений проемов дверей шахты														
45	ТЕРр56-23-1 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Обрамление проемов угловой сталью (1 т) 474,89 = 7 804,21 - 0,05 x 7 076,96 - 0,98 x 7 117,84 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): СМР Письмо Минстроя РФ от 09.12.2019 №46999-ДВ/09 (Административные здания) СМР=5,6 НР (61 руб.); 62% от ФОТ (74 руб.) СП (46 руб.); 62% от ФОТ (74 руб.)	0,18934	474,89 383,68	27,09 4,99	64,12		90	73	5	12	44	8,33	
46	Прайс	Обрамление дверного проема кабины (шт) МАТ=49005,6*1,02*1,055 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): СМР Письмо Минстроя РФ от 09.12.2019 №46999-ДВ/09 (Административные здания) СМР=5,6	10	941,59 49005,6*1,02 *1,055		941,59 49005,6*1,02 *1,055		9416			9416			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
47	ТЕР06-01-015-07 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (применительно о (порожки))	Установка закладных деталей весом: до 4 кг (1 т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): СМР Письмо Минстроя РФ от 09.12.2019 №46999-ДВ/09 (Административные здания) СМР=5,6 НР (9 руб.): 105% от ФОТ (52 руб.) СП (29 руб.): 65% от ФОТ (52 руб.)	0,02748	12073,67 1903,53	36,11 1,97	10134,03		332	52	1	279	215,82	5,93	
48	ТЕР15-04-030-04 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): СМР Письмо Минстроя РФ от 09.12.2019 №46999-ДВ/09 (Административные здания) СМР=5,6 НР (9 руб.): 105% от ФОТ (9 руб.) СП (4 руб.): 55% от ФОТ (9 руб.)	0,014	1150,25 611,83	2,8 0,13	535,62		16	9		7	71,06	0,99	
49	ТЕР06-16-2 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10% (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): СМР Письмо Минстроя РФ от 09.12.2019 №46999-ДВ/09 (Административные здания) СМР=5,6 НР (27 руб.): 80% от ФОТ (34 руб.) СП (17 руб.): 50% от ФОТ (34 руб.)	0,2	1534,79 168,56	8,58 1,31	1357,65		307	34	2	271	20,09	4,02	
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ														
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах				10161		168		8	9985				19,27	
Накладные расходы				146										
Сметная прибыль				96										
Итого по разделу 4 Установка порожков и обрамлений проемов дверей шахты				10403									19,27	
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА														
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах				10161		168		8	9985				19,27	
Накладные расходы				146										
Сметная прибыль				96										
Итого по разделу 4 Установка порожков и обрамлений проемов дверей шахты				58257									19,27	
Раздел 5. Электромонтажные работы														
Машинное помещение														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	ТЕРп67-1-1 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Демонтаж: скрытой электропроводки (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): СМР Письмо Минстроя РФ от 09.12.2019 №46999-ДВ/09 (Административные здания) СМР=5,6 НР (3 руб.): 65% от ФОТ (3 руб.) СП (2 руб.): 65% от ФОТ (3 руб.)	0,15	19,25 19,25				3		3		2,54	0,38	
51	ТЕРм08-10-010-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): СМР Письмо Минстроя РФ от 09.12.2019 №46999-ДВ/09 (Административные здания) СМР=5,6 НР (19 руб.): 95% от ФОТ (20 руб.) СП (13 руб.): 65% от ФОТ (20 руб.)	0,15	221,27 135,74	65,32	20,21		33	20	10	3	15,2	2,28	
52	ТССЦ-103-2412 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, диаметром 16 мм (10 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): СМР Письмо Минстроя РФ от 09.12.2019 №46999-ДВ/09 (Административные здания) СМР=5,6	1,518	16,92		16,92		26			26			
53	ТЕРм08-02-412-02 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого однокильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): СМР Письмо Минстроя РФ от 09.12.2019 №46999-ДВ/09 (Административные здания) СМР=5,6 НР (7 руб.): 95% от ФОТ (7 руб.) СП (5 руб.): 65% от ФОТ (7 руб.)	0,15	76,84 49,26	4,75 0,26	22,83		12	7	1	4	5,39	0,81	
54	ТССЦ-501-8190 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 1,5 мм2 (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): СМР Письмо Минстроя РФ от 09.12.2019 №46999-ДВ/09 (Административные здания) СМР=5,6	0,0153	3278,95	3278,95	3278,95		50			50			
55	ТЕРп67-9-1 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Смена: выключателей (100 шт.) 212,56 = 955,56 - 100 x 7,43 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): СМР Письмо Минстроя РФ от 09.12.2019 №46999-ДВ/09 (Административные здания) СМР=5,6 НР (9 руб.): 85% от ФОТ (11 руб.) СП (7 руб.): 65% от ФОТ (11 руб.)	0,05	212,56 212,56				11		11		24,1	1,21	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
56	ТССЦ-509-1441 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Выключатель одноклавишный для открытой проводки (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): СМР Письмо Минстроя РФ от 09.12.2019 №46999-ДВ/09 (Административные здания) СМР=5,6	5	7,14		7,14		36			36			
57	ТЕРм07-8-1 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Смена светильников: с лампами накаливания (100 шт.) 834,21 = 7 972,21 - 100 x 71,38 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): СМР Письмо Минстроя РФ от 09.12.2019 №46999-ДВ/09 (Административные здания) СМР=5,6 НР (43 руб.): 85% от ФОТ (50 руб.) СП (33 руб.): 65% от ФОТ (50 руб.)	0,06	834,21 833,09	1,12 0,39			50	50			89,1	5,35	
58	Прайс	Светодиодный светильник ДПО-18w 4000К 1600 Лм 596x75x25 IP20 (шт) МАТ=655/1,2/5,6*1,02*1,055 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): СМР Письмо Минстроя РФ от 09.12.2019 №46999-ДВ/09 (Административные здания) СМР=5,6	6	104,89 655/1,2/5,6*1,02*1,055		104,89 655/1,2/5,6*1,02*1,055		629	629		629			
59	ТЕРм08-03-591-08 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Розетка штепсельная: неутепленного типа при открытой проводке (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): СМР Письмо Минстроя РФ от 09.12.2019 №46999-ДВ/09 (Административные здания) СМР=5,6 НР (7 руб.): 95% от ФОТ (7 руб.) СП (5 руб.): 65% от ФОТ (7 руб.)	0,02	457,99 333,16	16,32 0,39	108,51		9	7		2	34,56	0,69	
60	ТССЦ-503-0471 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Розетка открытой проводки с заземлением (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): СМР Письмо Минстроя РФ от 09.12.2019 №46999-ДВ/09 (Административные здания) СМР=5,6	2	10,73		10,73		21			21			
61	ТЕРм08-03-526-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): СМР Письмо Минстроя РФ от 09.12.2019 №46999-ДВ/09 (Административные здания) СМР=5,6 НР (28 руб.): 95% от ФОТ (29 руб.) СП (19 руб.): 65% от ФОТ (29 руб.)	2	37,35 14,43	1,56	21,36		75	29	3	43	1,56	3,12	
62	ТССЦ-509-2245 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 3Р 50А, характеристика С (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): СМР Письмо Минстроя РФ от 09.12.2019 №46999-ДВ/09 (Административные здания) СМР=5,6	2	41,21		41,21		82			82			
Шахта (материалы не учтенные расценками ТЕРм03)														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
63	Прайс	Светодиодный светильник ДБЛ-7W 4000К 520Лм IP65 (шт) МАТ=268/1,2/5,6*1,02*1,055 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР Письмо Минстроя РФ от 09.12.2019 №46999-ДВ/09 (Административные здания) СМР=5,6	16	42,6 268/1,2/5,6*1,02*1,055		42,6 268/1,2/5,6*1,02*1,055		682			682			
64	ТСЦ-103-2412 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, диаметром 16 мм (10 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР Письмо Минстроя РФ от 09.12.2019 №46999-ДВ/09 (Административные здания) СМР=5,6	7,156	16,92		16,92		121			121			
65	ТСЦ-103-2415 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, диаметром 32 мм (10 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР Письмо Минстроя РФ от 09.12.2019 №46999-ДВ/09 (Административные здания) СМР=5,6	3	59,88		59,88		180			180			
66	ТСЦ-501-8209 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 1,5 мм2 (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР Письмо Минстроя РФ от 09.12.2019 №46999-ДВ/09 (Административные здания) СМР=5,6	0,07156	6533,94		6533,94		468			468			
67	ТСЦ-501-8212 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 6,0 мм2 (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР Письмо Минстроя РФ от 09.12.2019 №46999-ДВ/09 (Административные здания) СМР=5,6	0,03	18430,85		18430,85		553			553			
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ														
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах								3041	127	14	2900		13,84	
Накладные расходы								114						
Сметная прибыль								83						
Итого по разделу 5 Электромонтажные работы								3238					13,84	
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА														
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах								3041	127	14	2900		13,84	
Накладные расходы								114						
Сметная прибыль								83						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого по разделу 5 Электромонтажные работы														
Раздел 6. Вывоз мусора														
68	ТЕР609-15-1 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Затаривание строительного мусора в мешки (1 т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР Письмо Минстроя РФ от 09.12.2019 №46999-ДВ/09 (Административные здания) СМР=5,6 НР (в руб.): 78% от ФОТ (10 руб.) , СП (5 руб.); 50% от ФОТ (10 руб.)	1,326	24,4 7,2	17,2			32	10		22	1,03	1,37	
69	ТСЦлг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР Письмо Минстроя РФ от 09.12.2019 №46999-ДВ/09 (Административные здания) СМР=5,6 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1,326	42,6	42,6			56						
70	ТСЦлг-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): СМР Письмо Минстроя РФ от 09.12.2019 №46999-ДВ/09 (Административные здания) СМР=5,6 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1,326	12,57	12,57			17		17				
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ														
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах								105	10	73	22		1,37	
Накладные расходы								8						
Сметная прибыль								5						
Итого по разделу 6 Вывоз мусора								118					1,37	
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА														
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах								105	10	73	22		1,37	
Накладные расходы								8						
Сметная прибыль								5						
Итого по разделу 6 Вывоз мусора								661					1,37	
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:														
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ														
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах								549472	33887	23445 2651	34059		3860,76	
Накладные расходы								29332						
В том числе, справочно:														
78% ФОТ (от 10) (Поз. 68)								8						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	80% ФОТ (от 32751) (Поз. 17-20, 34, 49, 1-6, 8, 11-13, 16)							26201						
	82% ФОТ (от 103) (Поз. 21, 45)							84						
	85% ФОТ (от 64) (Поз. 50, 55, 57)							54						
	90%*0.9 ФОТ (от 3209) (Поз. 22-24, 39-40, 43-44, 35)							2599						
	95% ФОТ (от 231) (Поз. 15, 37-38, 41-42, 51, 53, 59-62, 64-65)							219						
	105%*0.9 ФОТ (от 107) (Поз. 29, 47, 32, 48)							101						
	110%*0.9 ФОТ (от 29) (Поз. 26, 28)							29						
	118%*0.9 ФОТ (от 8) (Поз. 27)							8						
	123%*0.9 ФОТ (от 26) (Поз. 30-31)							29						
	Сметная прибыль							22289						
	В том числе, справочно:													
	50% ФОТ (от 411) (Поз. 18-20, 34, 49, 68)							206						
	55%*0.85 ФОТ (от 14) (Поз. 32, 48)							7						
	60% ФОТ (от 32333) (Поз. 1-6, 8, 11-13, 16)							19400						
	62% ФОТ (от 103) (Поз. 21, 45)							64						
	63%*0.85 ФОТ (от 8) (Поз. 27)							4						
	65% ФОТ (от 295) (Поз. 15, 37-38, 41-42, 51, 53, 59-62, 64-65, 50, 55, 57)							192						
	65%*0.85 ФОТ (от 93) (Поз. 29, 47)							51						
	68% ФОТ (от 17) (Поз. 17)							12						
	70%*0.85 ФОТ (от 29) (Поз. 26, 28)							17						
	75%*0.85 ФОТ (от 26) (Поз. 30-31)							17						
	85%*0.85 ФОТ (от 3209) (Поз. 22-24, 39-40, 43-44, 35)							2319						
	Итого по смете:													
	Итого по Строительным работам													
	Полы (ремонтно-строительные)							57					2,04	
	Малярные работы (ремонтно-строительные)							2715					47,63	
	Проемы (ремонтно-строительные)							275					11,92	
	Строительные металлические конструкции							20029					362,64	
	Материалы							11002						
	Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)							132					2,63	
	Деревянные конструкции							1345					0,89	
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве							730					10,56	
	Полы							296					3,06	
	Отделочные работы							42					1,57	
	Металлические конструкции гидротехнических сооружений							86					1,24	
	Материалы							1311						
	Прочие ремонтно-строительные работы							45					1,37	
	Погрузо-разгрузочные работы							56						
	Перевозка грузов автотранспортом							17						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого								38138					445,55	
Итого по Монтажным работам														
Монтаж оборудования								102455					3383,14	
Электромонтажные работы на других объектах								2259					25,13	
Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)								160					6,94	
Итого								104874					3415,21	
Итого по Оборудованию														
Оборудование								458081						
Итого								458081						
Итого								601093					3860,76	
В том числе:														
Материалы								34059						
Машины и механизмы								23445						
ФОТ								36538						
Оборудование								458081						
Накладные расходы								29332						
Сметная прибыль								22289						
ВСЕГО по смете								601093					3860,76	
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА														
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах								549472	33887	23445 2651	34059		3860,76	
Накладные расходы								29332						
В том числе, справочно:														
78% ФОТ (от 10) (Поз. 68)								8						
80% ФОТ (от 32751) (Поз. 17-20, 34, 49, 1-6, 8, 11-13, 16)								26201						
82% ФОТ (от 103) (Поз. 21, 45)								84						
85% ФОТ (от 64) (Поз. 50, 55, 57)								54						
90%*0.9 ФОТ (от 3209) (Поз. 22-24, 39-40, 43-44, 35)								2599						
95% ФОТ (от 231) (Поз. 15, 37-38, 41-42, 51, 53, 59-62, 64-65)								219						
105%*0.9 ФОТ (от 107) (Поз. 29, 47, 32, 48)								101						
110%*0.9 ФОТ (от 29) (Поз. 26, 28)								29						
118%*0.9 ФОТ (от 8) (Поз. 27)								8						
123%*0.9 ФОТ (от 26) (Поз. 30-31)								29						
Сметная прибыль								22289						
В том числе, справочно:														
50% ФОТ (от 411) (Поз. 18-20, 34, 49, 68)								206						
55%*0.85 ФОТ (от 14) (Поз. 32, 48)								7						
60% ФОТ (от 32333) (Поз. 1-6, 8, 11-13, 16)								19400						
62% ФОТ (от 103) (Поз. 21, 45)								64						
63%*0.85 ФОТ (от 8) (Поз. 27)								4						
65% ФОТ (от 295) (Поз. 15, 37-38, 41-42, 51, 53, 59-62, 64-65, 50, 55, 57)								192						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
65%*0.85 ФОТ (от 93) (Поз. 29, 47)								51						
68% ФОТ (от 17) (Поз. 17)								12						
70%*0.85 ФОТ (от 29) (Поз. 26, 28)								17						
75%*0.85 ФОТ (от 26) (Поз. 30-31)								17						
85%*0.85 ФОТ (от 3208) (Поз. 22-24, 39-40, 43-44, 35)								2319						
Итого по смете:														
Итого по Строительным работам														
Полы (ремонтно-строительные)								57					2,04	
Малярные работы (ремонтно-строительные)								2715					47,63	
Проемы (ремонтно-строительные)								275					11,92	
Строительные металлические конструкции								20029					362,64	
Материалы								11002						
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)								132					2,63	
Деревянные конструкции								1345					0,89	
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве								730					10,56	
Полы								296					3,06	
Отделочные работы								42					1,57	
Металлические конструкции гидротехнических сооружений								86					1,24	
Материалы								1311						
Прочие ремонтно-строительные работы								45					1,37	
Погрузо-разгрузочные работы								56						
Перевозка грузов автотранспортом								17						
Итого								36138					445,55	
Всего с учетом "Письмо Минстроя РФ от 09.12.2019 №46999-ДВ/09 (Административные здания) СМР=5,6"								213573					445,55	
Итого по Монтажным работам														
Монтаж оборудования								102455					3383,14	
Электромонтажные работы на других объектах								2259					25,13	
Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)								160					6,94	
Итого								104874					3415,21	
Всего с учетом "Письмо Минстроя РФ от 09.12.2019 №46999-ДВ/09 (Административные здания) СМР=5,6"								587294					3415,21	
Итого по Оборудованию														
Оборудование								458081						
Итого								458081						
Всего с учетом "Письмо Минстроя РФ от 25.12.2019 №50583-ДВ/09 (Оборудование. По объектам непроизводственного назначения) СМР=4,09"								1873551						
Итого								2674418					3860,76	
Справочно, в базисных ценах:														
Материалы								34059						
Машины и механизмы								23445						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	ФОТ							36538						
	Оборудование							458081						
	Накладные расходы							29332						
	Сметная прибыль							22289						
	ВСЕГО по смете							2674418					3860,76	

ГИП:  И. В. Каразина
 (должность, подпись, расшифровка)

Составил: инженер ПТО ООО "Трансэнерго"  О. Н. Романова
 (должность, подпись, расшифровка)

Проверил: главный инженер ООО "Трансэнерго"  С. Н. Шилин
 (должность, подпись, расшифровка)

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

_____ 2020 г. _____ 2020 г.

Замена лифтового оборудования в административном здании, расположенном по адресу: Пензенская область, г. Пенза, ул. Кривошере, д. 24

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 07-01-01
(локальная смета)

на пусконаладочные работы

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ТР.039/02.2020

Сметная стоимость прочих _____ 386,739 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 14,534 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 1137,62 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв. 2019 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования, т
				эксплуатации машин		материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин	материалы	на единицу	всего		
				всего	оплаты труда								в т.ч. оплаты труда	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1.														
1	ТЕРп01-14-026-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Лифт пассажирский для административных зданий на 10 остановок, грузоподъемность до 1000 кг, скорость движения кабины: 1 м/с, с микропроцессорными устройствами (1 лифт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ПНР Письмо Минстроя РФ от 09.12.2019 №46989-ДВ/09 (Пусконаладочные работы) СМР=12,98 НР (10499 руб.); 65% от ФОТ (16153 руб.) СП (6461 руб.); 40% от ФОТ (16153 руб.)	2	8076,48 8076,48				16153	16153			632,16	1264,32	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	ТЕРп01-14-026-04 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	При изменении количества остановок уменьшать или добавлять: к расценке 01-14-026-01 (1 остановка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): ПНР (Письмо Минстроя РФ от 09.12.2019 №46999-ДВ/09 (Пусконаладочные работы) СМР=12,98 НР (-1052 руб.): 65% от ФОТ (-1619 руб.) СП (-648 руб.): 40% от ФОТ (-1619 руб.)	-10	161,87 161,87				-1619	-1619			12,67	-126,7	
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ														
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах								14534	14534				1137,62	
Накладные расходы								9447						
Сметная прибыль								5814						
Итого по разделу 1								29795					1137,62	
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА														
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах								14534	14534				1137,62	
Накладные расходы								9447						
В том числе, справочно:														
65% ФОТ (от 14534) (Поз. 1-2)								9447						
Сметная прибыль								5814						
В том числе, справочно:														
40% ФОТ (от 14534) (Поз. 1-2)								5814						
Итого по смете:								29795					1137,62	
Итого														
В том числе:														
ФОТ								14534						
Накладные расходы								9447						
Сметная прибыль								5814						
ВСЕГО по смете								29795					1137,62	
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА														
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах								14534	14534				1137,62	
Накладные расходы								9447						
В том числе, справочно:														
65% ФОТ (от 14534) (Поз. 1-2)								9447						
Сметная прибыль								5814						
Всего по смете								29795					1137,62	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
40% ФОТ (от 14534) (Поз. 1-2)								5814						
Итого по смете:														
Итого								29795					1137,62	
Всего с учетом "Письмо Минстроя РФ от 09.12.2019 №46999-ДВ/09 (Пусконаладочные работы) СМР=12,98"								386739					1137,62	
Справочно, в базисных ценах:														
ФОТ								14534						
Накладные расходы								9447						
Сметная прибыль								5814						
ВСЕГО по смете								386739					1137,62	

ГИП:  И.В. Каразина
 (должность, подпись, расшифровка)

Составил: инженер ПТО ООО "Транснерго"  О.Н. Романова
 (должность, подпись, расшифровка)

Проверил: главный инженер ООО "Транснерго"  С.Н. Шилин
 (должность, подпись, расшифровка)

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

№ _____ 2020 г.

Замена лифтового оборудования в административном здании, расположенном по адресу: Пензенская область, г. Пенза, ул. Кривоозерье, д. 24

№ _____ 2020 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 07-01-02

(локальная смета)

на техническое освидетельствование и декларирование

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ТР.039/02.2020

Сметная стоимость прочих _____ 58,083 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 2,588 тыс. руб.


Сметная трудоемкость _____ 176,3 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв. 2019 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудо- вания, т
				всего	эксплуата ции машин	мате- риалы	Всего	оплаты труда	эксплуата ции машин	мате- риалы	на единицу	всего		
													оплаты труда	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1.														
1	ТЕРмр01-05-001-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Полное техническое освидетельствование лифта на две остановки (1 лифт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ПР-Письмо Минстроя РФ от 25.12.2019 №50563-ДВ/09 (Прочие. По объектам непроизводственного назначения) СМР=10,79 НР (837 руб.): 65% от ФОТ (1288 руб.) СП (515 руб.): 40% от ФОТ (1288 руб.)	2	663,35 644,03		19,32		1327	1288		39	46,31	92,62	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	ТЕРмр01-05-001-02 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к расценке 01-05-001-01 (1 остановка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): Пр- Письмо Минстроя РФ от 25.12.2019 №50583-ДВ/09 (Прочие. По объектам непроизводственного назначения) СМР=10,79 НР (250 руб.): 65% от ФОТ (385 руб.) СП (154 руб.): 40% от ФОТ (385 руб.)	6	66,08 64,16		1,92		396	385		11	4,68	28,08	
3	ТЕРмр01-05-007-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Экспертиза (регистрация) декларации о соответствии лифта (1 лифт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): Пр- Письмо Минстроя РФ от 25.12.2019 №50583-ДВ/09 (Прочие. По объектам непроизводственного назначения) СМР=10,79 НР (595 руб.): 65% от ФОТ (915 руб.) СП (366 руб.): 40% от ФОТ (915 руб.)	2	471,32 457,59		13,73		943	915		28	27,8	55,6	
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ														
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах								2666	2588		78		176,3	
Накладные расходы								1682						
Сметная прибыль								1035						
Итого по разделу 1								5383					176,3	
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА														
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах								2666	2588		78		176,3	
Накладные расходы								1682						
Сметная прибыль								1035						
Итого по разделу 1								58083					176,3	
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:														
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ														
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах								2666	2588		78		176,3	
Накладные расходы								1682						
В том числе, справочно:														
65% ФОТ (от 2588) (Поз. 1-3)								1682						
Сметная прибыль								1035						
В том числе, справочно:														
40% ФОТ (от 2588) (Поз. 1-3)								1035						
Итого по смете:														
Пусконаладочные работы								5383					176,3	
Итого								5383					176,3	
В том числе:														
Материалы								78						
ФОТ								2588						
Накладные расходы								1682						
Сметная прибыль								1035						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ВСЕГО по смете														
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА														
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах														
Накладные расходы														
В том числе, справочно:														
65% ФОТ (от 2588) (Поз. 1-3)														
Сметная прибыль														
В том числе, справочно:														
40% ФОТ (от 2588) (Поз. 1-3)														
Итого по смете:														
Пусконаладочные работы														
Итого														
Всего с учетом "Письмо Минстроя РФ от 25.12.2019 №50583-ДВ/09 (Прочие. По объектам производственного назначения) СМР=10,79"														
Справочно, в базисных ценах:														
Материалы														
ФОТ														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
ВСЕГО по смете														

ГИП:  И.В. Каразина
 (должность, подпись, расшифровка)
 Составил: инженер ПТО ООО "Трансэнерго"  О.Н. Романова
 (должность, подпись, расшифровка)
 Проверил: главный инженер ООО "Трансэнерго"  С.Н. Шилин
 (должность, подпись, расшифровка)